



# BOXES EXTERIORES

---

PRODUCTOS DE CALIDAD



[www.ingequus.com](http://www.ingequus.com)

*Actualizado Marzo 2024*

# CONFORT BOXES



- Diseño: Madera
- Cubierta: Chapa galvanizada, voladizo de un metro.
- Madera: Pino del Norte tratada en autoclave Clase IV Espesor: 40 mm
- Altura: trasera: 2,30 m - delantera: 2,50 m
- Frontal: Puerta de 2 hojas con marco metálico galvanizado con maderas machihembradas

## 3X3 M BOX DE INICIO


REF:NBOXTGP1

**2.103,75 €**

## BOX DE CONTINUACIÓN

REF:NBOXTGS

**1.753,75 €**



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# COTTAGE BOXES



- Diseño: Madera
- Cubierta: A dos aguas con chapa galvanizada
- Madera: Pino del Norte tratado en autoclave Clase IV
- Espesor: 40 mm
- Altura bajo canalón: 2,25 m
- Frontal: Puerta batiente modelo Country con apertura total
- Con maderas machihembradas/canalones incluidos.

## 3X3 M BOX DE INICIO


REF:BBFGP1

**2.965,00 €**

## BOX DE CONTINUACIÓN

REF:BBFGS

**2.203,75 €**



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# LIBERTE PRO BOXES



- Diseño: Estructura metálica galvanizada + madera.
- Cubierta: A dos aguas con voladizo de 1,50 m, rematada con paneles de fibrocemento gris.
- Madera: Pino del Norte tratado en autoclave clase IV
- Espesor: Estructura metálica 50 mm - madera 40 mm Altura bajo canalón: 2,25 m
- Frontal: Puerta de granja equipada con 3 cerraduras.
- Montaje mediante paneles completos.

## MADERA DE PINO: 3X3 M BOX DE INICIO

REF:BOXFGPI  
3.818,75 €

## BOX DE CONTINUACIÓN

REF:BOXFGS  
2.973,75 €


## RESINA:

### 3X3 M BOX DE INICIO

5.875,00 €

### BOX DE CONTINUACIÓN

4.575,00 €



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# LIBERTE HARAS BOXES




- Diseño: Estructura metálica galvanizada + madera.
- Cubierta: A dos aguas con voladizo de 1,50 m, rematada con paneles de fibrocemento gris.
- Madera: Pino del Norte tratado en autoclave Clase IV
- Espesor: Estructura metálica 50 mm; Madera 40mm
- Altura bajo canalón: 2,41 m
- Montaje mediante paneles completos.

## 3X3 M BOX DE INICIO

REF:BOXHFGP1  
4.252,50 €

## BOX DE CONTINUACIÓN

REF:BOXHFGS  
3.307,50 €



Para cualquier consulta, contacta con nosotros en el teléfono 667 777 619 ó [info@ingequus.com](mailto:info@ingequus.com)

# Refugios



## Condiciones Generales

### INSTALACIÓN



Los precios no tienen contemplado el servicio de instalación, si lo desea puede consultar el coste o instalarlo por su cuenta con nuestros consejos.

### ASESORAMIENTO



Desde Ingequus le asesoramos en su diseño. Podemos presupuestar también los materiales que necesiten por unidades

### IVA NO INCLUIDO



Todos los precios que aparecen en este catálogo no tienen incluido IVA

### TRANSPORTE



Los costes de transporte no están incluidos, y se deben cotizar desde franco fábrica. Si cuenta con alguna empresa de transporte, se puede cotizar con cualquier compañía en caso que el cliente quiera buscar opciones por lo que se le facilitará las dimensiones necesarias para el transporte y código postal.